

LAH 2017-52026089

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование объекта),

Сметная стоимость строительных работ _____ 225153 руб.

13301 pyb.

90,89 чел.час

В ред. 2014г. с Изм. 1-3)

2017 r.

1	2		
---	---	--	--

1	ФЕРр56-10- Снятие дверных полотен
---	-----------------------------------

[illegible]

1925-17-6																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной внутренней однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	10,5 2,1*1,5*2+2,1*1*2	1799,14				18891							
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к дверям (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	4 2+2	16,97	12,66	3,59		68	51	14		1,28	5,12		
6	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	4 2+2	428,27				1713							
7	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 штукату риваемо й поверхно сти	0,0804 (2,1*4+1,5*4+2,1*4+1*4)*0,31/ 100	4507,09	2180,08	80,5	34,76	362	175	6	3	234,67	18,87	2,58	0,21
8	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,056 (1,2*1,5*2+1*1*2)/100	1767,24	1525,29	241,95	104,49	99	85	14	6	188,54	10,56	7,74	0,43
9	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,036 (1,2*1,5*2)/100	16385,65	2171,82	635,31	29,7	590	78	23	1	248,49	8,95	2,2	0,08
10	ФССЦ-203-0960 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	3,6 1,2*1,5*2	3571,45				12857							
11	ФЕР10-01-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,02 (1*1*2)/100	43613,82	1687,92	853,51	89,61	872	34	17	2	188,17	3,76	6,64	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив)	100 м2 покрытия	0,009 (1,5*2*0,3)/100	10025,83	1106,02	29,23	3,36	90	10			129,66	1,17	0,25	
	Полка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	(МДС-IV п.4.7. ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)														
13	ФЕР15-02-031-01	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС-IV п.4.7. ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 штукатурки ризаемо и поверхно сти	0,0324 (1,2*4+1,5*4*0,3)/100	4507,09	2180,08	80,5	34,76	146	71	3	1	234,67	7,6	2,58	0,08
	Полка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр															
Итого по разделу 1 Окна, двери в МОП.										186962				90,89		1,01

Раздел 2. Вывоз мусора

14	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2843	42,98		42,98		12		12					
	Полка Министров России от 12.11.14 №703/пр															
15	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,2843	11,42		11,42		3		3					
	Полка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр															
Итого по разделу 2 Вывоз мусора										106						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										36565	838	349	14	90,89		1,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										170424	13082	2441	219	90,89		1,01
Накладные расходы										10241						
Сметная прибыль										6402						
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1 " п/л 23976 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-10-1 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"										281	281			2,29		
Итого Поз. 2 " п/л 23972 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-9-1 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"										502	453	49	16	3,59		0,08
Итого										783	734	49	16	5,88		0,08
Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 750)										525						
Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 750)										375						
Итого с накладными и см. прибылью										1683				5,88		0,08
Строительные металлические конструкции:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 3 " п/п 6100 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,24"									7648	4480	1748			28,98		
Итого Поз. 5 " п/п 6101 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,63"									914	796	98			5,12		
Итого									8562	5276	1846			34,1		
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 276)									3640							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 276)									3060							
Итого с накладными и см. прибылью									15262					34,1		
Материалы:																
Итого Поз. 4 " п/п 72175 - 3 кв 2017г - ФССЦ-203-8146 МАТ=5,36"									101256							
Итого Поз. 6 " п/п 48432 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"									6938							
Итого Поз. 10 " п/п 71811 - 3 кв 2017г - ФССЦ-203-0960 МАТ=2,95"									37928							
Итого									146122							
Отделочные работы:																
Итого Поз. 7, 13									508	246	9	4		26,47		0,29
Всего с учетом " п/п 7724 - 3 кв 2017г - ФЕР15-02-031-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,7"									5345	3840	63	62		26,47		0,29
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 902)									3122							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 902)									1444							
Итого с накладными и см. прибылью									9911					26,47		0,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 8									99	85	14	6		10,56		0,43
Всего с учетом " п/п 22971 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									1425	1327	98	94		10,56		0,43
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 421)									1194							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 421)									682							
Итого с накладными и см. прибылью									3301					10,56		0,43
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 9 " п/п 6361 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=1,25"									1990	1218	161	16		8,95		0,08
Итого Поз. 11 " п/п 6326 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-027-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,05"									5617	531	119	31		3,76		0,13
Итого									7607	1749	280	47		12,71		0,21
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 796)									1616							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 796)									772							
Итого с накладными и см. прибылью									9995					12,71		0,21
Кровли:																
Итого Поз. 12									90	10				1,17		
Всего с учетом " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"									475	156				1,17		

1925-17-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 156)							144							
		Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 156)							69							
		Итого с накладными и см. прибылью							688					1,17		
		Погрузо-разгрузочные работы:														
		Итого Поз. 14														
		Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"							12		12					
		Перевозка грузов автотранспортом:							84		84					
		Итого Поз. 15														
		Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"							3		3					
		Итого							21		21					
		В том числе:							187067					90,89		1,01
		Материалы														
		Машины и механизмы							154901							
		ФОТ							2441							
		Накладные расходы							13301							
		Сметная прибыль							10241							
		Непредвиденные затраты 2%							6402							
		Итого с непредвиденными							3741							
		НДС 18%							190808							
									34345							
		ВСЕГО по смете							225153					90,89		1,01

Согласовано _____
 Директор ОБУ «ЦПС»
 Н.И. Малико

(должность, подпись, расшифровка)

Исполнитель: *Семидемишнев*
31.08.17

Фонд капитального ремонта
Расценки соответствуют базе
Ведущий специалист отдела
капитального ремонта и технического контроля
31.08.2017 г.
Е.А. Бражнева

