

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Курской
области 305000, г. Курск, ул.
Радищева, д. 7, каб. № 401, тел.
8(4712) 51-03-68

Врио генерального директора
Г.А. Баев
2017 г.



Курская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Рыльск, ул К. Маркса д.23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 988,989 тыс. руб.

Средства на оплату труда 150,818 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1073,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв 2017г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,28	153,59	112,16	41,43		810,96	592,21	218,75		14,38	75,93		
2	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 стяжки	5,28	340,53	188,15	152,38	17,49	1798	993,43	804,57	92,35	21,776	114,98	1,552	8,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 50 ММ)	100 м2 стяжки	5,28	1257,63	235,18	190,48	21,86	6640,29	1241,75	1005,73	115,42	27,22	143,72	1,94	10,24
4	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35; ТЗМ=35))	100 м2 стяжки	5,28	2251,2	302,4	93,1	11,9	11886,34	1596,67	491,57	62,83	35	184,8	1,05	5,54
5	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок 434,69 = 6 084,69 - 1 х 5 650,00	1 т	0,9768	434,69	111,99	37,1	2,16	424,61	109,39	36,24	2,11	12,64	12,35	0,16	0,16
Уд	1. 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1 0,9768	5650				5518,92							
6	ФССЦ-101-6040 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	528	14,06				7423,68							
7	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 х 11 200,00	100 м2 покрытия	1,12	1117,32	961,76	23,38	2,7	1251,4	1077,17	26,19	3,02	112,75	126,28	0,2	0,22
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,782 0,8758	11200				9808,96							
8	ФССЦ-101-5059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	112	73,67				8251,04							
9	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	5,3625	117,96	24,47	3,49		632,56	131,22	18,72		2,8	15,02		
10	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 359,81 = 9 969,33 - 114 х 45,20 - 116 х 38,42	100 м2 кровли	5,3625	359,81	134,98	42,5	2,7	1929,48	723,83	227,91	14,48	14,36	77,01	0,2	1,07
Уд	1. 101-1961	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	114 611,3	45,2				27630,76							
Уд	2. 101-1962	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2	116 622,1	38,42				23901,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Техноэласт. ЭКП	м2	611,3	29,17				17831,62							
12	ФССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Техноэласт. ЭПП	м2	622,1	24,94				15515,17							
13	ФЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим	Установка азраторов	1 дефлект ор	12	32,09	24,91	2,93		385,08	298,92	35,16		2,92	35,04		
14	ФЕР11-01-049-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство планки стальной прижимной	100 м профиля	1,63	248,94	145,43	23,11		405,77	237,05	37,67		16,64	27,12		
15	ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр прим.	Планки прижимные стальные	м	163	19,29				3144,27							
16	ФЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20</i>	100 м примыка ний	1,63	884,24	325,89	95,39	9,59	1441,31	531,2	155,49	15,63	35,5	57,87	0,71	1,16
УД	1. 101-1961	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	252 410,8	45,2				18568,16							
17	ФССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Техноэласт. ЭКП	м2	205,4	29,17				5991,52							
18	ФССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Техноэласт. ЭПП	м2	205,4	24,94				5122,68							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали	100 м2 покрытия	0,63	9875,72	961,76	23,38	2,7	6221,7	605,91	14,73	1,7	112,75	71,03	0,2	0,13
20	ФЕРр65-6-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,04	31339,98	4457	65,14	7,43	1253,6	178,28	2,61	0,3	491,4	19,66	0,55	0,02
21	ФССЦ-301-1525 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воронка водосточная: чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	-4	266				-1064							
22	ФССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	4	344				1376							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									98673,08	8317,03	3075,34	307,84		960,81		26,73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									100168,39	9299,99	3587,69	361,65		1073,35		31,37
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 7, 19, 9-10, 16, 5, 13-14)									1496,31	982,97	512,35	53,8		112,536		4,63
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									615840,81	145172,84	25077,96	5645,35		1073,35		31,37
Накладные расходы									138068,16							
В том числе, справочно:																
88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2787,63) (Поз. 20-22)									2453,11							
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2004,95) (Поз. 5)									1603,96							
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9244,4) (Поз. 1)									7765,3							
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127159,68) (Поз. 2-4, 7-12, 15-19)									116986,91							
94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4255,44) (Поз. 14)									4000,11							
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5366,09) (Поз. 13)									5258,77							
Сметная прибыль									67783,09							
В том числе, справочно:																
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2787,63) (Поз. 20-22)									1338,06							
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 129164,63) (Поз. 2-4, 7-12, 15-19, 5)									56832,44							
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9244,4) (Поз. 1)									4437,31							
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4255,44) (Поз. 14)									2170,27							
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5366,09) (Поз. 13)									3005,01							
Итоги по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 1									810,96	592,21	218,75			75,93		
Всего с учетом " п/п 22944 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									10773,46	9244,4	1529,06			75,93		
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 244,40)									7765,3							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 244,40)									4437,31							
Итого с накладными и см. прибылью									22976,07					75,93		
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС);																
Итого по Поз. 2-3 " п/п 6953 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,51"																
Итого по Поз. 2									1798	993,43	804,57	92,35		114,98		8,19
Итого по Поз. 3																
Итого Поз. 3									6640,29	1241,75	1005,73	115,42		143,72		10,24
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									7077,98	1428,01	1257,16	144,28		165,28		12,8
Итого									8875,98	2421,44	2061,73	236,63		280,26		20,99
Всего с учетом " п/п 6953 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,51"									80807,36	37798,68	14411,49	3693,79		280,26		20,99
Итого по Поз. 4 " п/п 6954 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,54"																
Итого Поз. 4									11886,34	1596,67	491,57	62,83		184,8		5,54
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									12248,73	1836,17	614,46	78,54		212,52		6,93
Всего с учетом " п/п 6954 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,54"									97037,26	28662,61	4295,08	1226,01		212,52		6,93
Итого по Поз. 7, 19 " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"																
Итого Поз. 7, 19									7473,1	1683,08	40,92	4,72		197,31		0,35
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									7735,79	1935,54	51,15	5,9		226,91		0,44
Всего с учетом " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"									53510,23	30213,78	357,54	92,1		226,91		0,44
Итого по Поз. 8 " п/п 52293 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-5059 МАТ=4,74"																
Итого Поз. 8									8251,04							
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									8251,04							
Всего с учетом " п/п 52293 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-5059 МАТ=4,74"									39109,93							
Итого по Поз. 9 " п/п 6952 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-016-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=8,26"																
Итого Поз. 9									632,56	131,22	18,72			15,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								656,92	150,9	23,4			17,27		
	Всего с учетом " п/п 6952 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-016-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=8,26"								6505,56	2355,55	163,57			17,27		
	Итого по Поз. 10 " п/п 6898 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-002-09 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,02"															
	Итого Поз. 10								1929,48	723,83	227,91	14,48		77,01		1,07
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								2095,03	832,4	284,89	18,1		88,56		1,34
	Всего с учетом " п/п 6898 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-002-09 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,02"								18915,65	12993,76	1991,38	282,54		88,56		1,34
	Итого по Поз. 11, 17 " п/п 51937 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4703 МАТ=4,5"															
	Итого Поз. 11, 17								23823,14							
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								23823,14							
	Всего с учетом " п/п 51937 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4703 МАТ=4,5"								107204,13							
	Итого по Поз. 12, 18 " п/п 51936 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4702 МАТ=4,5"															
	Итого Поз. 12, 18								20637,85							
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								20637,85							
	Всего с учетом " п/п 51936 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4702 МАТ=4,5"								92870,33							
	Итого по Поз. 15 " п/п 73792 - 3 кв 2017г - ФССЦ-206-1348 МАТ=10,11"															
	Итого Поз. 15								3144,27							
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								3144,27							
	Всего с учетом " п/п 73792 - 3 кв 2017г - ФССЦ-206-1348 МАТ=10,11"								31788,57							
	Итого по Поз. 16 " п/п 6906 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-004-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,05"															
	Итого Поз. 16								1441,31	531,2	155,49	15,63		57,87		1,16
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								1559,86	610,88	194,36	19,54		66,55		1,45
	Всего с учетом " п/п 6906 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-004-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,05"								13950,63	9535,84	1358,58	305,02		66,55		1,45
	Итого								541699,65	121560,22	22577,64	5599,46		892,07		31,15
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127 159,68)								116986,91							
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127 159,68)								55950,26							
	Итого с накладными и см. прибылью								714636,82					892,07		31,15
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС);															
	Итого Поз. 5								424,61	109,39	36,24	2,11		12,35		0,16
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								450,08	125,8	45,3	2,64		14,2		0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом " п/п 4588 - 3 кв 2017г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,42"								3792,46	1963,74	316,65	41,21		14,2		0,2
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 004,95)								1603,96							
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 004,95)								882,18							
	Итого с накладными и см. прибылью								6278,6					14,2		0,2
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):															
	Итого Поз. 6								7423,68							
	Всего с учетом " п/п 53274 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-6040 МАТ=5,36"								39790,92							
	Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 0,00)															
	Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 0,00)															
	Итого с накладными и см. прибылью:								39790,92							
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):															
	Итого Поз. 13								385,08	298,92	35,16			35,04		
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								436,71	343,76	43,95			40,3		
	Всего с учетом " п/п 8781 - 3 кв 2017г - ФЕР20-02-012-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=8,24"								6093,54	5366,09	307,21			40,3		
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 366,09)								5258,77							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 366,09)								3005,01							
	Итого с накладными и см. прибылью								14357,32					40,3		
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):															
	Итого Поз. 14								405,77	237,05	37,67			27,12		
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								450,75	272,61	47,09			31,19		
	Всего с учетом " п/п 6862 - 3 кв 2017г - ФЕР11-01-049-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,05"								5115,35	4255,44	329,16			31,19		
	Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 255,44)								4000,11							
	Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 255,44)								2170,27							
	Итого с накладными и см. прибылью								11285,73					31,19		
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):															
	Итого по Поз. 20 " п/п 25461 - 3 кв 2017г - ФЕРр65-6-23 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,17"															
	Итого Поз. 20								1253,6	178,28	2,61	0,3		19,66		0,02
	Всего с учетом " п/п 25461 - 3 кв 2017г - ФЕРр65-6-23 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,17"								7274,39	2782,95	18,24	4,68		19,66		0,02
	Итого по Поз. 21 " п/п 75389 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-1525 МАТ=4,17"															

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 21									-1064							
Всего с учетом " п/п 75389 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-1525 МАТ=4,17"									-4436,88							
Итого по Поз. 22 " п/п 77164 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-3302 МАТ=4,17"																
Итого Поз. 22									1376							
Всего с учетом " п/п 77164 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-3302 МАТ=4,17"									5737,92							
Итого									8575,43	2782,95	18,24	4,68		19,66		0,02
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2 787,63)									2453,11							
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 787,63)									1338,06							
Итого с накладными и см. прибылью									12366,6					19,66		0,02
Итого									821692,06					1073,35		31,37
В том числе:																
Материалы									445 590,01							
Машины и механизмы									25 077,96							
ФОТ									150 818,19							
Накладные расходы									138 068,16							
Сметная прибыль									67 783,09							
Непредвиденные затраты 2%									16 433,84							
Итого с непредвиденными									838 125,90							
НДС 18%									150 862,66							
ВСЕГО по смете									988 988,56					1073,35		31,37

Составил с учетом предельной стоимости 35-па от 26.01.2017г.  Ведущий специалист: Брежнева Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Ведущий специалист: Рудяева Я.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки соответствуют базе 

(должность, подпись, расшифровка)

А. Иванов
г. Ижевск
14.09.17