


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной внутренний однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	9,45	1799,14				17002							
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	3	16,97	12,66	3,59		51	36	11		1,28	3,84		
6	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	3	428,27				1285							
7	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0648	4507,09	2180,08	80,5	34,76	292	141	5	2	234,67	15,21	2,58	0,17
8	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1332	1767,24	1525,29	241,95	104,49	235	203	32	14	188,54	25,11	7,74	1,03
9	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,1332	16385,65	2171,82	635,31	29,7	2183	289	85	4	248,49	33,1	2,2	0,29
Уб	1. 203-0957	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	100 13,32	2921,77				38917,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									1924					3,04		0,01
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 13									18		18					
Всего с учетом "Зкв 2017г. ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"									126		126					
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 14									5		5					
Всего с учетом "Зкв 2017г. ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"									35		35					
Итого									291960					142		1,89
В том числе:																
Материалы									243696							
Машины и механизмы									2804							
ФОТ									20293							
Накладные расходы									16257							
Сметная прибыль									9301							
непредвиденные работы и затраты 2%									5639							
Итого с непредвиденными									297799							
НДС 18%									53604							
ВСЕГО по смете в ценах 3 го квартала 2017г									351403					142		1,89

Согласовано: М.И.Малько Директор ОБУ ЦДС Курской области
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Расценки соответствующей базе
Ведущий специалист отдела
капитального ремонта и технического контроля
31.08.2017 г. Е.А. Брахенева



